

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Remont stołówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim					
1 Remont dachu					
1.1 KNR 401/508/1 Rozbiórka pokrycia z dachówek	m2		355,500		
1.2 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2		355,5		
1.3 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami	m2		355,5		
1.4 KNR 404/305/7 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm - gzyms	m3		2,070		
1.5 KNR 202/210/2 (1) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	m3		4,063		
1.6 KNR 202/404/4 Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, z tarcicy nasyconej, pod karpówką, układaną podwójnie, więźba o rozpiętości 10.5 m	m2		355,5		
1.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa	m2		355,5		
1.8 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		355,5		
1.9 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm	m2		355,5		
1.10 NNRNKB 202/535/4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach, dachy ponad 100 m2	m2		355,5		
1.11 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		29,260		
1.12 NNRNKB 202/539/1 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m		48,300		
1.13 NNRNKB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		67,800		
1.14 NNRNKB 202/546/1 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż rynien	m		67,8		
1.15 NNRNKB 202/546/2 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż lejów spustowych	szt		4		
1.16 NNRNKB 202/546/3 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż narożników	szt		4		
1.17 NNRNKB 202/550/3 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 100 mm	m		19,800		
1.18 KNR 404/109/4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3		2,800		
1.19 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły	m3		2,8		
1.20 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t		5		
1.21 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za dalsze 3 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t	t	3	5		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remont dachu					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem Remont stołówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim					Wartość kosztorysu netto: